

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ливневую канализацию и отмостку

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 507,486 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 15,252 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1085,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
под отмостку										
1	ТЕР01-01-003-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта)	0,28	6107,5 136,43	5971,07 494,94	1710	38	1672 139	13,22	3,7
под дренаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-01-003-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта)	0,2	6107,5 136,43	5971,07 494,94	1222	27	1195 99	13,22	2,64
3	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i>	0,022	3071,23 3071,23		68	68		297,6	6,55
4	ТЕР01-01-087-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 (410) квт (л.с.), 3 группа грунта (1000 м3 грунта)	0,2	425,81	425,81 25,47	85		85 5		
под ливневую канализацию										
5	ТЕР01-01-013-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта)	0,16	8397,67 154,39	8231,14 741,29	1344	25	1317 119	14,96	2,39
6	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i>	0,018	3071,23 3071,23		55	55		297,6	5,36
7	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 0: 2-3 (1000 м3 грунта)	0,1618	604,35 37,67	556,97 67,97	98	6	90 11	3,65	0,59
Раздел 2. Отмостка										
8	ТЕРр68-13-02	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2)	0,08	3266,79 635,94	2630,85 173,33	261	51	210 14	57,76	4,62
9	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя)	12	177,92 39,01	26,57 3,75	2135	468	319 45	3,41	40,92
10	ТЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных (1 м3 подстилающего слоя)	8	312,46 39,2	48,66 6,92	2500	314	389 55	3,56	28,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия)	0,8	4038,4 186,13	66,35 0,69	3231	149	53 1	15,12	12,1
12	ТЕР27-07-001-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 07-001-1 (100 м2 покрытия) <i>(на увеличение толщины слоя ОЗП=14; ЭМ=14 к расч.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расч.; ТЗ=14; ТЗМ=14)</i>	0,8	8970,92 399,84	135,24	7177	320	108	32,48	25,98
Раздел 3. Устройство пристенного дренажа										
13	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя)	20	177,92 39,01	26,57 3,75	3558	780	531 75	3,41	68,2
14	ТЕР22-01-001-01	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм (1 км трубопровода)	0,035	43384,24 4411,87	631,44 28,96	1518	154	22 1	362,52	12,69
15	ТЕР11-01-013-03	Устройство покрытий: щебеночных (100 м2 покрытия)	1	6117,32 309,84	357,16 50,88	6117	310	357 51	28,4	28,4
16	СЦМ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ (т)	-1,24	3246,25		-4025				
Раздел 4. Ливневая канализация										
17	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя)	32	177,92 39,01	26,57 3,75	5693	1248	850 120	3,41	109,12
18	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя)	32	432,3 43,75	48,66 6,92	13834	1400	1557 221	3,73	119,36
19	ТЕР07-06-001-01	Устройство лотков с металлическими решетками (100 м3 сборных конструкций)	0,1156 <i>11,56/100</i>	26405,63 4538,92	8678,28 955,3	3052	525	1003 110	372,96	43,11
20	СЦМ-440-9101-4	Лотки железобетонные прямоугольного сечения Серия 3.006.1-287 в.1 марки Л1-8 из бетона В15, объемом 0,34 м3 (шт)	34	1019,3		34656				
21	ТЕР09-06-001-02	Монтаж: решеток стальных на лотки (1 т конструкций)	0,968	874,99 573,42	166,62 2,05	847	555	161 2	50,79	49,16
22	СЦМ-101-1895	Решетки для приемков стальные (т)	0,968	11026,31		10673				
23	ТЕР07-06-001-01	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту (100 м3 сборных конструкций)	1,4	26405,63 4538,92	8678,28 955,3	36968	6354	12150 1337	372,96	522,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СЦМ-440-9101-9	Лотки железобетонные прямоугольного сечения Серия 3.006.1-287 в.1 марки Л5-8 из бетона В25, объемом 0,88 м3 (шт)	106	2648,97		280791				
Раздел 5. Перевозка грунта										
25	СЦПЗ-7-20-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (грунт) (1 т груза)	227,88	35,09		7996				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						421564	12847	22069 2405		1085,51
Накладные расходы						5375				
Сметная прибыль						3134				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						4645				9,32
Земляные работы, выполняемые ручным способом						165				11,91
Благоустройство (ремонтно-строительные)						292				4,62
Полы						32549				394,48
Автомобильные дороги						10710				38,08
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						1610				12,69
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						360324				565,25
Строительные металлические конструкции						11782				49,16
Перевозка автотранспортом						7996				
Итого						430073				1085,51
В том числе:										
Материалы						386648				
Машины и механизмы						22069				
ФОТ						15252				
Накладные расходы						5375				
Сметная прибыль						3134				
НДС 18%						77413				
ВСЕГО по смете						507486				1085,51

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)