

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на молярные работы, электроосвещение и отмостку

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1114,012 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 813,024 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 131,054 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 217,157 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3679,93 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Отмостка</b>										
1	<b>ТЕР46-04-003-06</b>	Разборка бетонной отмостки при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (1 м3) <i>НР (3093 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2094 руб.): 70% от ФОТ</i>	3,696	757,17 109,17	648 57,5	2799	403	2396 213	9,67	35,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР11-01-015-01</b>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) <i>НР (1713 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (1049 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	0,528	3031,72 425,32	191,79 34,12	1601	225	101 18	40,43	21,35
3	<b>ТЕР11-01-015-02</b>	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (100 м2 покрытия) <i>(Коэффициент на толщину 70мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))</i> <i>НР (444 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (272 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	0,528	2911,92 100,16	37,6 17,84	1537	53	20 9	9,52	5,03
<b>Раздел 2. Окна</b>										
4	<b>ТЕР46-04-012-02</b>	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (100 м2) <i>НР (4262 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2885 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,4368	2020,54 1850,26	170,28 90,95	883	809	74 40	172,76	75,46
5	<b>ТЕР10-01-027-03</b>	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами отдельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (310 руб.): 118%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (167 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	0,014	9916,34 3170,03	1424,95 124,46	139	44	20 2	270,25	3,78
6	<b>ТЕР10-01-027-04</b>	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами отдельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (6344 руб.): 118%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (3403 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	0,4228	6942,64 2139,55	1130,88 95,58	2935	905	478 40	182,4	77,12
7	<b>СЦМ-101-0902</b>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1.5 м (компл)	21	156,51		3287				
8	<b>ФСЦМ-203-0094</b>	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, пл.1.93 м2; ОРС 15-15, пл.2.15 м2 (м2) <i>(Территориальный поправочный коэффициент МАТ=1,39)</i>	36,54	1041,89		38071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ФСЦМ-203-0096</b>	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные, с форточкой OPC 15- 18, пл.2.58 м2; OPC 15-21, пл.3.02 м2 (м2) <i>(Территориальный поправочный коэффициент МАТ=1,39)</i>	5,74	1013,63		5818				
10	<b>ФСЦМ-203-0087</b>	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточкой OPC 15-9, пл.1.27 м2 (м2) <i>(Территориальный поправочный коэффициент МАТ=1,39)</i>	1,4	1005,25		1407				
<b>Раздел 3. Двери</b>										
11	<b>ТЕР46-04-012-03</b>	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (100 м2) <i>НР (853 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП (578 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,141 0,0235*6	1283,16 1112,88	170,28 90,95	181	157	24 13	103,91	14,65
12	<b>ТЕР09-06-001-01</b>	Монтаж конструкций дверей (1 т конструкций) <i>(3.2.2 Монтаж конструктивных элементов по ж/б и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (570 руб.): 90%*0,846 от ФОТ СП (540 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,1	1328,61 1111,37	159,88 8,39	133	111	16 1	98,44	9,84
13	<b>ФСЦМ-201-0252</b>	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 (шт) <i>(Территориальный поправочный коэффициент МАТ=1,39)</i>	1	5197,79		5198				
14	<b>СЦМ-101-2004</b>	Пружины дверные (шт)	1	10,84		11				
15	<b>СЦМ-101-2003</b>	Замки накладные с засовом и защелкой (шт)	1	122,46		122				
16	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (1149 руб.): 118%*0,846 от ФОТ СП (616 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	0,1175 0,0235*5	5725,08 1269,09	1676,21 177,94	673	149	197 21	104,28	12,25
17	<b>203-0215</b>	Блоки дверные ДУ24-10 (м2)	11,75	207,4		2437				
18	<b>СЦМ-101-0889</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных (компл)	5	89,68		448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>СЦМ-101-0951</b>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (шт)	5	111,02		555				
<b>Раздел 4. Остекление</b>										
20	<b>ТЕР15-05-005-01</b>	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два спаренных переплета (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) <i>НР (6504 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (3423 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	0,4368	14889,77 2487,75	183,13 10,96	6504	1087	80 5	220,35	96,25
<b>Раздел 5. Штукатурные работы</b>										
21	<b>ТЕРр61-02-11</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтируемой поверхности) <i>НР (24981 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16820 руб.): 50% от ФОТ</i>	4,122 <i>0,51+0,96+0,96+0,564+0,56</i> <i>4+0,564</i>	3120,78 1673,28	14,74 7,87	12864	6897	61 32	142,65	588
22	<b>ТЕРр61-02-12</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (100 м2 отремонтируемой поверхности) <i>НР (3602 руб.): 79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2425 руб.): 50% от ФОТ</i>	4,122 <i>0,51+0,96+0,96+0,564+0,56</i> <i>4+0,564</i>	960,85 238,47	7,48 4	3961	983	31 16	20,33	83,8
<b>Раздел 6. Малярные работы</b>										
23	<b>ТЕРр62-01-04</b>	Окраска известковыми составами по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) <i>НР (1442 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (959 руб.): 50% от ФОТ</i>	2,537 <i>0,15+0,6175+0,6175+0,384</i> <i>+0,384+0,384</i>	245,15 154,58	5,19 1,18	622	392	13 3	14,3	36,28
24	<b>ТЕРр62-27-01</b>	Сплошная шпаклевка потолков (100 м2) <i>НР (2515 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1673 руб.): 50% от ФОТ</i>	2,537 <i>0,15+0,6175+0,6175+0,384</i> <i>+0,384+0,384</i>	513,92 271,52	1	1304	689	3	24,05	61,01
25	<b>ТЕР15-04-025-08</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (15038 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (7914 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	4,122 <i>0,51+0,96+0,96+0,564+0,56</i> <i>4+0,564</i>	2080,84 613,14	11,18 0,12	8577	2527	46	51,01	210,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТЕРр62-27-01</b>	Сплошная шпаклевка стен (100 м2) <i>НР (4086 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2717 руб.): 50% от ФОТ</i>	4,122 <i>0,51+0,96+0,96+0,564+0,564+0,564</i>	513,92 271,52	1	2118	1119	4	24,05	99,13
27	<b>ТЕР15-04-025-05</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (14279 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (7515 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	1,44	2775,1 1665,97	9,19 0,12	3996	2399	13	138,6	199,58
28	<b>ТЕР15-04-025-04</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (2243 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (1180 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	0,3384	2239,84 1114,61	9,19 0,12	758	377	3	92,73	31,38
29	<b>ТЕР15-04-025-03</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (9329 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (4910 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	2,537 <i>0,15+0,6175+0,6175+0,384+0,384+0,384</i>	2092,49 617,47	11,4 0,24	5309	1567	29 1	51,37	130,33

**Раздел 7. Кровля рулонная**

30	<b>ТЕРр58-07-06</b>	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 покрытий) <i>НР (12856 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10711 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,82	10414,11 1861,54	53,05 3,17	18954	3388	97 6	154,87	281,86
31	<b>ТЕРр58-16-03</b>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (100 шт. мест) <i>НР (10610 руб.): 83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8839 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,82	2991,08 1523,73	145,14 15,24	5444	2773	264 28	129,9	236,42
32	<b>ТЕР13-06-004-01</b>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>НР (1050 руб.): 90%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (821 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	182	1,44 1,13	0,31	262	206	56	0,1	18,2
33	<b>ТЕР12-01-016-01</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) <i>НР (641 руб.): 120%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (349 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1,82	462,01 51,69	3,99	841	94	7	4,46	8,12

**Раздел 8. Электроосвещение**

Монтажные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>ТЕРп67-01-01</b>	Демонтаж: Скрытая проводка (100 м) <i>НР (109 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,08 <i>0,12+0,1+0,25+0,25+0,12+0,12+0,12</i>	26,21 26,21		28	28		2,54	2,74
35	<b>ТЕРм08-02-401-01</b>	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) <i>(6 При производстве работ на высоте свыше 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)</i> <i>НР (5719 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4163 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,08 <i>0,12+0,1+0,25+0,25+0,12+0,12+0,12</i>	1998,41 674,54	968,48 342,37	2158	729	1046 370	54,18	58,51
36	<b>ТЕРм08-03-591-01</b>	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>НР (243 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (177 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,09	888,66 519,03	20,22 0,48	80	47	2	39,5	3,56
37	<b>ТЕРм08-03-593-06</b>	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (100 шт.) <i>(6 При производстве работ на высоте свыше 2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05)</i> <i>НР (2181 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1587 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,23	3268,78 1218,27	1921,92 602,54	752	280	442 139	92,72	21,33
38	<b>ТЕРм08-02-401-01</b>	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) <i>НР (7691 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5598 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,5 <i>0,3+0,3+0,3+0,3+0,3</i>	1966,29 642,42	968,48 342,37	2949	964	1453 514	51,6	77,4
39	<b>ТЕРм08-03-602-01</b>	Демонтаж ТЭНов (шт.) <i>(Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (772 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (562 руб.): 65% от ФОТ</i>	31 <i>8+8+5+5+5</i>	5,75 4,73	1,02 0,05	178	147	31 2	0,36	11,16
40	<b>ТЕРм08-03-602-01</b>	Моонтаж ТЭНов (шт.) <i>НР (2571 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1871 руб.): 65% от ФОТ</i>	31 <i>8+8+5+5+5</i>	19,93 15,77	3,4 0,16	618	489	105 5	1,2	37,2

Неучтенные ценником материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>СЦМ-501-0000-164</b>	Кабели силовые на напряжение 1000 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил -2, сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000м)	0,108	3593		388				
42	<b>СЦМ-500-9002-38</b>	Коробка распаячная открытая 4-рожковая карболитовая (шт)	17 1+2+4+4+2+2+2	16,85		286				
43	<b>СЦМ-545-1201-5</b>	Выключатель для открытой установки А 16-050 одноклавишный. (шт)	9	15,57		140				
44	<b>СЦМ-546-0501-27</b>	Светильник с лампой накаливания, тип Camea белый 1x75 (шт)	23	289,46		6658				
45	<b>СЦМ-546-0051-1</b>	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип Б220-230-25,40,60,75, Вт (10шт)	2,3	30,69		71				
46	<b>СЦМ-501-0586-20</b>	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 3x 4 мм <sup>2</sup> (1000м)	0,15	13113		1967				
47	<b>СЦМ-500-9061-3</b>	Втулки изолирующие, тип В28УХЛ2 (шт)	63	0,19		12				
48	<b>СЦМ-500-9031-11</b>	Скобы К729 (10шт)	4,3	3,19		14				
49	<b>СЦМ-500-9041-9</b>	Сжимы ответвительные У731 (100шт)	0,47	503,96		237				
50	<b>цена поставщика</b>	Стоимость ТЭНов отопительных (шт)	31	985		30535				
<b>Раздел 9. Полы деревянные</b>										
51	<b>ТЕРр57-03-01</b>	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтусов) <i>НР (299 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (271 руб.): 68% от ФОТ</i>	2,1	38,91 38,91		82	82		3,77	7,92
52	<b>ТЕРр57-02-09</b>	Разборка покрытий полов дощатых (100 м <sup>2</sup> покрытий) <i>НР (3757 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3397 руб.): 68% от ФОТ</i>	2,537 0,15+0,6175+0,6175+0,384 +0,384+0,384	414,18 395,26	18,92 10,11	1051	1003	48 26	38,3	97,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	<b>ТЕРр57-01-02</b>	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (100 м2 основания) <i>НР (734 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (664 руб.): 68% от ФОТ</i>	2,537 <i>0,15+0,6175+0,6175+0,384</i> <i>+0,384+0,384</i>	79,15 79,15		201	201		7,67	19,46
54	<b>ТЕР11-01-012-03</b>	Укладка лаг по плитам перекрытий (100 м2 пола) <i>НР (7179 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (4398 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	2,537 <i>0,15+0,6175+0,6175+0,384</i> <i>+0,384+0,384</i>	2252,75 403,5	30,18 2,12	5715	1024	77 5	35,74	90,67
55	<b>ТЕР11-01-033-02</b>	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытий) <i>НР (13499 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (8270 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	2,537 <i>0,15+0,6175+0,6175+0,384</i> <i>+0,384+0,384</i>	15977,48 753,16	133,09 8,93	40535	1911	338 23	66,71	169,24
56	<b>ТЕР11-01-039-01</b>	Устройство плинтусов деревянных (100 м плинтусов) <i>НР (1263 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (774 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	2,1	802,94 86,37	7,97	1686	181	17	7,65	16,07
<b>Раздел 10. Лестница</b>										
57	<b>ТЕРр59-05-01</b>	Ремонт ступеней деревянных (100 шт. ступеней) <i>НР (5751 руб.): 76%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4830 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,46	5688,67 3596,99	53,27 7,17	2617	1655	25 3	318,6	146,56
58	<b>ТЕР10-02-041-01</b>	Ограждение лестниц перилами (100 м перил) <i>НР (470 руб.): 118%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (252 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	0,2	569,36 337,59	140,36 8,05	114	68	28 2	28,78	5,76
59	<b>СЦМ-203-0362</b>	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x75 мм (м)	20	24,74		495				
<b>Раздел 11. Усиление бетонными обоями аппарели</b>										
60	<b>ТЕР46-01-001-01</b>	Усиление монолитными железобетонными обоями аппарели (1 м3) <i>НР (6596 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4465 руб.): 70% от ФОТ</i>	5	1484,89 258,74	69,85 3,94	7424	1294	349 20	23,5	117,5
61	<b>СЦМ-101-1787</b>	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм (т)	0,16	6690,49		1070				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						247810	37457	7994 1557		3218,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						634122	208290	20374 8867		3679,93
Накладные расходы						186737				
Сметная прибыль						123219				
<b>Итого по смете:</b>										



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого Строительные работы					813024				3426,2
	Итого Монтажные работы					131054				253,73
	Итого					944078				3679,93
	В том числе:									
	Материалы					405458				
	Машины и механизмы					20374				
	ФОТ					217157				
	Накладные расходы					186737				
	Сметная прибыль					123219				
	НДС 18%					169934				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1114012</b>				<b>3679,93</b>