

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж системы охранного освещения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 581,706 тыс. руб.
 строительных работ _____ 29,009 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 463,962 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 76,107 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 6518,02 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
Оборудование в зданиях										
1	ФЕРм08-03-599-11	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 40 (шт.) НР (56,13 руб.): 95% от ФОТ СП (38,4 руб.): 65% от ФОТ	1	168,43 58,13	23,57 0,95	168,43	58,13	23,57 0,95	5,86	5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 (шт.) НР (113,62 руб.): 95% от ФОТ СП (77,74 руб.): 65% от ФОТ	10 1+5+2+1+1	34,02 10,88	18,41 1,08	340,2	108,8	184,1 10,80	1,13	11,3
3	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 (шт.) НР (43,4 руб.): 95% от ФОТ СП (29,69 руб.): 65% от ФОТ	4	21,92 10,88	9,21 0,54	87,68	43,52	36,84 2,16	1,13	4,52
4	ФЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 реле (шт.) НР (79,53 руб.): 95% от ФОТ СП (54,42 руб.): 65% от ФОТ	7	34,02 10,88	18,41 1,08	238,14	76,16	128,87 7,56	1,13	7,91
5	ФЕРм10-04-030-04	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Колодка клеммная на 20 клемм КБ10-10 прим (шт.) НР (30,03 руб.): 92% от ФОТ СП (21,22 руб.): 65% от ФОТ	4	19,7 8,16		78,8	32,64		1	4
6	ФЕРм08-03-537-02	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до: 6 (шт.) НР (54,04 руб.): 95% от ФОТ СП (36,97 руб.): 65% от ФОТ	2	52,28 28,32	2,8 0,12	104,56	56,64	5,6 0,24	3,01	6,02
7	ФЕРм08-03-531-02	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А прим переключатель поворотный (шт.) (МАТ=0 к расх.) НР (134,26 руб.): 95% от ФОТ СП (91,86 руб.): 65% от ФОТ	7	22,88 20,14	2,74 0,05	160,16	140,98	19,18 0,35	2,03	14,21
8	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 фотореле (шт.) НР (10,85 руб.): 95% от ФОТ СП (7,42 руб.): 65% от ФОТ	1	21,92 10,88	9,21 0,54	21,92	10,88	9,21 0,54	1,13	1,13
Оборудование на площадке										
9	ФЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 (шт.) НР (413,35 руб.): 95% от ФОТ СП (282,82 руб.): 65% от ФОТ	13	118,21 33,33	6,78 0,14	1536,73	433,29	88,14 1,82	3,36	43,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕРм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников, сварные металлические, количество рожков: 1 (шт.) <i>НР (2350,68 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1608,36 руб.): 65% от ФОТ</i>	48	251,39 33,32	194,39 18,23	12066,72	1599,36	9330,72 875,04	3,41	163,68
11	ФЕРм08-02-369-01	Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: накаливания (шт.) <i>НР (766,54 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (524,47 руб.): 65% от ФОТ</i>	48	176,31 12,08	51,69 4,73	8462,88	579,84	2481,12 227,04	1,15	55,2
12	ФЕРм08-03-596-05	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт: 500 (100 шт.) <i>НР (1219,13 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (834,14 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,24 24/100	36950,36 3432,32	20594,44 1914,71	8868,09	823,76	4942,67 459,53	346	83,04
Кабельные трассы										
13	ФЕРм08-02-147-10	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (11439,89 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (7827,29 руб.): 65% от ФОТ</i>	54,4 (2715+1355+150+2000)/100-7,8	1553,58 169,49	616,87 51,87	84514,75	9220,26	33557,73 2821,73	17,6	957,44
14	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (1181,75 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (808,57 руб.): 65% от ФОТ</i>	7,8 (150+200+350+10*4+5*8)/100	683,51 119,41	491,2 40,07	5331,38	931,4	3831,36 312,55	12,4	96,72
15	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) <i>НР (2501,84 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1711,79 руб.): 65% от ФОТ</i>	6	9040,7 438,51	252,67 0,41	54244,2	2631,06	1516,02 2,46	46,6	279,6
16	ФЕРм08-02-153-01	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кв (100 м трасс) <i>НР (38630,04 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (26431,08 руб.): 65% от ФОТ</i>	24 2400/100	5753,53 1396,35	3809,65 297,95	138084,72	33512,4	91431,6 7150,80	145	3480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 (100 м) <i>НР (856,08 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (585,74 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,5 <i>150/100</i>	2977,07 323,7	890,65 277,06	4465,61	485,55	1335,98 415,59	34,4	51,6
18	ФЕРм08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава, мм, до: 48 (1 ввод) <i>НР (2761,65 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1889,55 руб.): 65% от ФОТ</i>	300	27,93 9,69		8379	2907		1,03	309
19	ФЕРм10-06-037-09	Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 500x500 (шт.) <i>НР (241,8 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (157,17 руб.): 65% от ФОТ</i>	13	23,66 18,6	1,58	307,58	241,8	20,54	2,18	28,34
20	ФЕРм10-04-030-04	Сжим ответвительный прим (шт.) <i>16,41 = 19,70 - 0,05 x 65,75</i> <i>НР (2777,66 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (1962,48 руб.): 65% от ФОТ</i>	370	16,41 8,16		6071,7	3019,2		1	370
21	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 шт.) <i>НР (130,6 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (89,36 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,96	1177,49 100,69	221,85 42,51	1130,39	96,66	212,98 40,81	10,7	10,27
22	ФЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 (100 м) <i>НР (2711,88 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1855,5 руб.): 65% от ФОТ</i>	3,5 <i>350/100</i>	3838,6 446,03	1220,57 369,57	13435,1	1561,11	4272 1293,50	47,4	165,9
23	ФЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (100 м) <i>НР (71,89 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (49,19 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,15 <i>(10+5)/100</i>	2076,9 353,82	672,75 150,68	311,54	53,07	100,91 22,60	37,6	5,64
Раздел 2. Строительные работы										
24	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 ям) <i>НР (119,42 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (67,18 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,48	2416,94 118,56	2298,38 192,44	1160,13	56,91	1103,22 92,37	15,2	7,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>НР (1068,04 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (661,17 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,19	68288,77 5103,16	1768,32 250,44	12974,87	969,6	335,98 47,58	598,26	113,67
26	ФЕР11-01-002-01 <i>Изм. вып. 1</i>	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (133,95 руб.): 123% от ФОТ</i> <i>СП (81,68 руб.): 75% от ФОТ</i>	5	114,61 18,77	29,16 3,01	573,05	93,85	145,8 15,05	2,3	11,5
27	ФЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - подземная часть опоры (1 т) <i>(МАТ=0 к расх.)</i> <i>НР (1159,03 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (717,5 руб.): 65% от ФОТ</i>	2,352 <i>49,0*48/1000</i>	911,42 445,69	465,73 23,63	2143,66	1048,26	1095,4 55,58	46,33	108,97
28	ФЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одноэтажных, массой до 2 т (1 т опор) <i>НР (1317,76 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (753,01 руб.): 60% от ФОТ</i>	3,264 <i>68,0*48/1000</i>	1721,96 284,5	1437,46 100	5620,48	928,61	4691,87 326,40	29,12	95,05
29	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 с учетом прокладки параллельно труб из всех проектов под дорогами (100 м3 грунта) <i>(3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>НР (108,74 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (61,17 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,0984 <i>65,6/100*15/100</i>	1381,38 1381,38		135,93	135,93		177,1	17,43
30	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>НР (54,1 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (30,43 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,093 <i>62/100*15/100</i>	727,06 727,06		67,62	67,62		97,2	9,04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						371086,02	61924,29	160901,41 14183,05		6518,02
Накладные расходы						72537,67				
Сметная прибыль						49347,36				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						29008,91				362,96
Итого Монтажные работы						463962,14				6155,06
Итого						492971,05				6518,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
В том числе:											
	Материалы					148260,32					
	Машины и механизмы					160901,41					
	ФОТ					76107,34					
	Накладные расходы					72537,67					
	Сметная прибыль					49347,36					
	НДС 18%					88734,79					
	ВСЕГО по смете					581705,84				6518,02	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)