

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж телевизионного наблюдения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 899,206 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 285,177 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2217,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ТЕРм10-04-067-23	Аппаратура цветного телевидения. Устройство видеоконтрольное (монитор) (шт.) <i>НР (265 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП (200 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	32,9 32	0,9 0,12	33	32	1	2,18	2,18
2	ТЕРм10-04-067-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая (видеокамера) (шт.) <i>НР (18717 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП (14068 руб.): 65% от ФОТ</i>	7	368,51 320,02	2,7 0,35	2580	2240	19 2	21,8	152,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-03-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (кг) <i>НР (121 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 65% от ФОТ</i>	7	17,98 2,07	0,39 0,02	126	14	3	0,17	1,19
4	ТЕРм10-04-067-13	Аппаратура цветного телевидения. Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ, до: 9 (шт.) <i>НР (13071 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9825 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	2066,88 1564,08	15,31 1,99	2067	1564	15 2	114	114
5	ТЕРм10-04-066-03	Щит распределительный (шт.) <i>НР (26453 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (19882 руб.): 65% от ФОТ</i>	7	499,31 452,76		3495	3169		33	231
6	ТЕРм10-06-068-01	Электрическая проверка: мультиплексора (шт.) <i>НР (8941 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7134 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	1231,56 1231,56		1232	1232		66	66
7	ТЕРм10-06-068-14	Установка операционной системы, программного обеспечения (рабочая станция) <i>НР (28169 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (22475 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	3881,28 3881,28		3881	3881		208	208
8	ТЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (шт.) <i>НР (30341 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (24208 руб.): 60% от ФОТ</i>	7	597,12 597,12		4180	4180		32	224
9	ТЕРм10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (сетевой элемент) <i>НР (18959 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (15127 руб.): 60% от ФОТ</i>	7	373,2 373,2		2612	2612		20	140
10	ТЕРм10-06-068-17	Контрольные и приемо-сдаточные испытания (объект) <i>НР (43918 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (35041 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	11540,58 5392,74	6147,84 657,12	11541	5393	6148 657	289	289
11	ТЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя (шт.) <i>НР (226 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (180 руб.): 60% от ФОТ</i>	7	7,71 4,46	0,98	54	31	7	0,35	2,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) <i>НР (4431 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3225 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	1144,05 296,31	616,41 218,21	1144	296	616 218	23,8	23,8
13	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (100 м) <i>НР (606 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (441 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	90,8 69,84	2,94 0,16	91	70	3	5,61	5,61
14	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (100 м) <i>НР (249 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (181 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	50,39 28,51	2,94 0,16	50	29	3	2,29	2,29
15	ТЕРм10-04-066-04	Коробка ТВ кабельная соединительная или разветвительная (шт.) <i>НР (2640 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1984 руб.): 65% от ФОТ</i>	7	53,35 45,16		373	316		4	28
18	ТЕРм08-02-149-01	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>НР (27557 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (20058 руб.): 65% от ФОТ</i>	7	3017,75 218,03	2702,87 238,71	21124	1526	18920 1671	17,1	119,7
20	ТЕРм11-04-020-01	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14 (шт.) <i>НР (3425 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2575 руб.): 65% от ФОТ</i>	16	28,56 25,65		457	410		2,06	32,96
Раздел 2. Материалы и оборудование Заказчика										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						357276	260567	89695 24610		2217,77
Накладные расходы						228079				
Сметная прибыль						176684				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого Монтажные работы					762039				2217,77
	Итого					762039				2217,77
	В том числе:									
	Материалы					7014				
	Машины и механизмы					89695				
	ФОТ					285177				
	Накладные расходы					228079				
	Сметная прибыль					176684				
	НДС 18%					137167				
	ВСЕГО по смете					899206				2217,77