

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на насосная

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 34,891 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,210 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 63,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Землянные работы</b>										
1	ТЕР01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) НР (860,23 руб.): 95% от ФОТ СП (452,76 руб.): 50% от ФОТ	0,142	4043,15 65,59	3977,56 520,01	574,13	9,31	564,82 73,84	8,54	1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР01-02-055-02</b>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>НР (543,93 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (325,49 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,0426 <i>0,03*142/100</i>	1559,25 1559,25		66,42	66,42		189	8,05
3	<b>ТЕР01-01-034-02</b>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) <i>НР (129,11 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (67,96 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,133	845,46	845,46 93,87	112,45		112,45 12,48		
4	<b>ТЕР01-02-005-01</b>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>НР (195,12 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (102,7 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,133	321,36 105,25	216,11 36,51	42,74	14	28,74 4,86	12,53	1,67
<b>Раздел 2. Ж/б конструкции насосной</b>										
5	<b>ТЕР08-01-002-02</b>	Устройство основания под плиты днища насосной (м3 основания) <i>НР (12,49 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8,71 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,1	210,76 7,74	15,43 2,25	21,08	0,77	1,54 0,23	0,99	0,1
6	<b>ТЕР23-03-001-06</b>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев) <i>НР (4414,91 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3215,45 руб.): 89% от ФОТ</i>	0,285	19056,99 997,7	1882,92 166,39	5431,24	284,34	536,63 47,42	111,6	31,81
7	<b>ТЕР13-03-001-01</b>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (148,79 руб.): 90%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (123,12 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,21	186,16 76,83	5,88 0,1	39,09	16,13	1,23 0,02	7,43	1,56
8	<b>ТЕР08-01-003-03</b>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная (100 м2 изолируемой поверхности) <i>НР (525,52 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (366,6 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,21	5146,02 168,84	145,44 31,51	1080,66	35,46	30,54 6,62	20,1	4,22
9	<b>ТЕР46-03-010-02</b>	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 100 см2 (100 отверстий) <i>НР (1981,58 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1341,49 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,4	942,22 331,98	610,24 107,97	376,89	132,79	244,1 43,19	35,43	14,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТЕР46-03-017-03</b>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: железобетонных площадью до 0,1 м2 (м3 заделки) <i>НР (67,79 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (45,89 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,01	2163,09 601,62	34,43	21,63	6,02	0,34	75,58	0,76
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						7766,33	565,24	1520,39 188,66		63,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						14639,25	6155,46	8483,79 2054,51		63,55
Накладные расходы						8879,47				
Сметная прибыль						6050,16				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						6001,25				2,88
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1592,73				8,05
Конструкции из кирпича и блоков						1486,87				4,32
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						13721,22				31,81
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						454,43				1,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						6312,38				14,93
Итого						29568,88				63,55
В том числе:										
Машины и механизмы						8483,79				
ФОТ						8209,97				
Накладные расходы						8879,47				
Сметная прибыль						6050,16				
НДС 18%						5322,4				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>34891,28</b>				<b>63,55</b>