

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ограждение периметра

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1228,843 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 122,084 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2673,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР07-01-054-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам (100 м оград) <i>НР (142436 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (87957 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	25	6053,72 1251,71	2051,81 223,93	151343	31293	51295 5598	106,71	2667,75
2	СЦМ-440-9026-504	Столбы ограждения из бетона В15, длиной до 3м (м3)	45,6	2026,15		92392				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР07-01-055-07	Устройство калиток с установкой столбов бетонных (100 шт.) <i>НР (401 руб.): 130%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (248 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	0,01	39703,65 6957,06	30773,29 3432,52	397	70	308 34	578,79	5,79
4	201-0588	Полотна калиток (т)	0,07	12868		901				
5	СЦМ-440-9026-504	Столбы ограждения из бетона В15, длиной до 3м (м3)	0,26	2026,15		527				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						245560	31363	51603 5632		2673,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Индекс 1кв. 2006г. (протокол №37 от 03.02.06) ПЗ=3,3 (ОЗП=3,3; ЭМ=3,3; ЗПМ=3,3; МАТ=3,3) (Поз. 2, 4-5, 1, 3))						810348	103498	170290 18586		2673,54
Накладные расходы						142838				
Сметная прибыль						88206				
Итого по смете:										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						1041392				2673,54
Итого						1041392				2673,54
В том числе:										
Материалы						536560				
Машины и механизмы						170290				
ФОТ						122084				
Накладные расходы						142838				
Сметная прибыль						88206				
НДС 18%						187451				
ВСЕГО по смете						1228843				2673,54