Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:
"20 г.		"20 г.
	аименование стройки)	
ЛОКАЛЬНЫ	ЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)	
на ремонт теплоизоляции		
(наименование раб	бот и затрат, наименование объекта)	
Основание:		
Сметная стоимость строительных работ	606,896 тыс. руб.	
Средства на оплату труда	28,990 тыс. руб.	
Сметная трудоемкость	2377,74 чел.час	
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _		

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.  всего эксплуата- ции машин		Общая стоимость, руб. эксплуата ция маши			машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Теплоизоляционные работы									
1	·	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)  HP (131 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (95 руб.): 50% от ФОТ	0,818	210,29 210,29		172	172		19,1	15,62
2		Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) HP (696 py6.): 90%*0,9 * 0,94 om ФОТ СП (544 py6.): 70%*0.85 om ФОТ	81,8	10,16 10,16		831	831		0,9	73,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	TEP13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (100 м2 окрашиваемой поверхности) HP (78 py6.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (61 py6.): 70%*0.85 от ФОТ	1,636	749,52 56,8	12,11 0,12	1226	93	20	3,92	6,41
4	TEP13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) HP (63 py6.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (49 py6.): 70%*0.85 от ФОТ	1,636	827,7 46,04	7,26 0,12	1354	75	12	3,83	6,27
5	TEP13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слой) (100 м2 окрашиваемой поверхности) HP (63 py6.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (49 py6.): 70%*0.85 от ФОТ	1,636	827,7 46,04	7,26 0,12	1354	75	12	3,83	6,27
6	TEP26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 (1 м3 изоляции)   HP (2739 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (1927 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	12,07	1135,83 243,92	65,32	13709	2944	788	18,85	227,52
7	СЦМ-104-0009	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм (м3)	18,59	501,53		9323				
8	TEP26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (809 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (569 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	2,376	1156,06 365,85	57,89	2747	869	138	31,98	75,98
9	СЦМ-101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б (м2)	273,2	5,64		1541				
10	TEP26-01-006-01	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т (1 м3 изоляции)   HP (19818 py6.): 100%*0,9 * 0,94 om ФОТ СП (13938 py6.): 70%*0.85 om ФОТ	18,6	1346,05 1144,95	39,67	25037	21296	738	94,08	1749,89
11	СЦМ-104-0067	Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Т (10 м2)	31,9	28,08		896				
⁄1того	прямые затраты по см	ете в ценах 2001г.				58190	26355	1708		2161,58
		ете с учетом коэффициентов к итогам (При расположе их поверхностей ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1		кностей изоляции	на	60825	28990	1708		2377,74

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						24397				
Сметн	ная прибыль					17232				
Итоги	і по смете:									
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)						415				17,18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						6474				101,83
Теплоизоляционные работы					95565				2258,73	
Итого						102454				2377,74
Всего с учетом " СМР=5,02"						514319				2377,74
Спр	равочно, в ценах 2001г.:									
Ma	атериалы					30127				
Машины и механизмы						1708				
ФС	ФОТ					28990				
На	Накладные расходы					24397				
Сметная прибыль					17232					
НДС	HДС 18%									
BCEI	ВСЕГО по смете									2377,74