

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кабинета

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 160,953 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,578 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 301,16 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Полы линолеумные										
1	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтусов) <i>НР (140,49 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (127,04 руб.): 68% от ФОТ</i>	0,86	38,91 38,91		33,46	33,46		3,77	3,24
2	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (100 м2 покрытий) <i>НР (563,96 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (509,97 руб.): 68% от ФОТ</i>	1,128	120,4 117,54	2,86 1,53	135,81	132,59	3,22 1,73	11,39	12,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума коммеческого на клее FORBO (100 м2 покрытия) <i>15 360,76 = 8 712,14 - 102 x 62,69 - 50 x 35,78 + 102 x 116,00 + 50 x 60,00</i> <i>НР (3551,86 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (2176,01 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1,128	15360,76 466,82	57,52 4,11	17326,94	526,57	64,88 4,64	42,4	47,83
4	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (100 м плинтусов) <i>НР (668,44 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (409,51 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	0,86	745,97 116,33	2,99	641,53	100,04	2,57	8,99	7,73
Раздел 2. Обойные работы										
5	ТЕРр63-05-01	Снятие обоев простых (100 м2 очищаемой поверхности) <i>НР (592,92 руб.): 77%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (409,59 руб.): 50% от ФОТ</i>	1,367	107,33 107,33		146,72	146,72		10,4	14,22
Раздел 3. Окна										
6	ТЕРр56-05-01	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок (100 шт. створок или глухих переплетов) <i>НР (342,57 руб.): 82%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (275,55 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,02	5694,41 3980,09	18,93	113,89	79,6	0,38	347,91	6,96
7	ТЕРр56-04-02	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах (100 шт. коробок или колод) <i>НР (470,74 руб.): 82%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (378,64 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,01	13930,81 10938,2	18,93	139,31	109,38	0,19	910	9,1
Раздел 4. Малярные работы										
8	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (966,96 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (642,93 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,21	2451,43 1095,49	8,18 1,18	514,8	230,05	1,72 0,25	95,76	20,11
9	ТЕРр62-04-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (1971,3 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1310,71 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,45	2218,68 1042,18	8,18 1,18	998,41	468,98	3,68 0,53	91,1	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр62-16-04	Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % (100 м2) <i>НР (1454,9 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (967,36 руб.): 50% от ФОТ</i>	1,5	1726,99 229,83	8,18 1,18	2590,49	344,75	12,27 1,77	20,09	30,14
Раздел 5. Подвесные потолки										
11	ИТЕР15-01-053-01А	Устройство потолков растровых типа ARMSTRONG (100 м2) <i>НР (263,25 руб.): 105%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (138,54 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	0,036	5971,34 1277,37	54,07 4,23	214,97	45,99	1,95 0,15	102,6	3,69
12	101-9131-001	Панели потолочные КНАУФ-Акустика 595x595 мм (шт)	10	22,5		225				
Раздел 6. Полы деревянные										
13	ТЕРр57-02-07	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит (100 м2 покрытий) <i>НР (413,04 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (373,49 руб.): 68% от ФОТ</i>	0,849	117,09 114,45	2,64 1,41	99,41	97,17	2,24 1,20	11,09	9,42
14	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из фанеры (100 м2 покрытия) <i>706,75 = 4 946,57 - 1,027 x 4 128,35</i> <i>НР (3146,55 руб.): 123%*0,846 от ФОТ</i> <i>СП (1927,7 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	0,849	706,75 547,29	95,88 6,82	600,03	464,65	81,4 5,79	47,84	40,62
15	СЦМ-102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 12-18 мм (м3)	1,037	13104		13588,85				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						37369,62	2779,95	174,50 16,06		246,91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						112207,16	16473,65	641,45 104,48		301,16
Накладные расходы						14546,89				
Сметная прибыль						9646,97				
Итого по смете:										
Полы						3614,33				29,33
Полы						108803,95				127,19
Стеклольные, обойные и облицовочные работы						1821,69				16,35
Проемы						2659,59				18,47
Малярные работы						18091,43				104,94
Отделочные работы						1410,03				4,88
Итого						136401,02				301,16
В том числе:										
Материалы						95092,06				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					641,45				
	ФОТ					16578,13				
	Накладные расходы					14546,89				
	Сметная прибыль					9646,97				
	НДС 18%					24552,18				
	ВСЕГО по смете					160953,2				301,16