

" _____ " _____ 20 г.

" _____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт металлического ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 6,617 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,386 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 29,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|--------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Металлическое ограждение | | | | | | | | | | |
| демонтаж | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж панелей ограждения (1 т конструкций) <i>(3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (48 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (41 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i> | 0,14181 | 518,02 401,39 | 116,63 1,44 | 73 | 57 | 16 | 35,55 | 5,04 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|------|-----|-----------|-------|-------|
| 2 | ТЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек ограждения (1 т конструкций) <i>(3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> НР (2 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0,02628 | 335,3 54,75 | 280,55 26,87 | 9 | 1 | 8 1 | 4,61 | 0,12 |
| МОНТАЖ | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек ограждения (1 т конструкций) НР (3 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (2 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0,02628 | 686,55 78,22 | 400,79 38,39 | 18 | 2 | 11 1 | 6,59 | 0,17 |
| 4 | СЦМ-201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т (т) | 0,02628 | 15028 | | 395 | | | | |
| 5 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: панелей ограждения (1 т конструкций) НР (69 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (59 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0,14181 | 874,99 573,42 | 166,62 2,05 | 124 | 81 | 24 | 50,79 | 7,2 |
| 6 | СЦМ-201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) | 0,14181 | 12036 | | 1707 | | | | |
| свайные работы | | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕР05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы, длина свай: до 12 м (1 м3 конструктивного объема сваи) <i>(3.1.г Устройство буронабивных свай ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)</i> НР (138 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП (77 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 1,5 | 1414,16 52,71 | 269,29 22,65 | 2121 | 79 | 404 34 | 4,28 | 6,42 |
| Малярные работы | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (121 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП (58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,147 7,35*2/100 | 1448,93 833,53 | 3,21 0,12 | 213 | 123 | | 71,06 | 10,45 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----|-----------|-----|--------------|
| 9 | ТЕР22-02-001-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) <i>НР (9 руб.): 130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 89%*0,85 от ФОТ</i> | 0,0045 <i>4,5/1000</i> | 70156,28 1625,4 | 1103,35 1,17 | 316 | 7 | 5 | 129 | 0,58 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 4976 | 350 | 468 36 | | 29,98 |
| Накладные расходы | | | | | | 389 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 243 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 2550 | | | | 12,53 |
| Свайные работы | | | | | | 2336 | | | | 6,42 |
| Отделочные работы | | | | | | 392 | | | | 10,45 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | 330 | | | | 0,58 |
| Итого | | | | | | 5608 | | | | 29,98 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 4158 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 468 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 386 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 389 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 243 | | | | |
| НДС 18% | | | | | | 1009 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 6617 | | | | 29,98 |