

" _____ " _____ 2013 г.

" _____ " _____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на систему отопления

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 172,044 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 71,122 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 520 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Настройка балансировочных клапанов										
1	ФЕРп03-02-085-01	Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: (клапан MSV-F2) (1 клапан) <i>(Без привода ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5))</i> НР (7376 руб.): 65% от ФОТ СП (4539 руб.): 40% от ФОТ	10	117,77 117,77		1178	1178		9	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Балансировка систем отопления										
2	ФЕРп07-10-012-01	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 0.2 (1 система) <i>НР (38853 руб.): 65% от ФОТ</i> <i>СП (23910 руб.): 40% от ФОТ</i>	5	1240,98 1240,98		6205	6205		86	430
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						7383	7383			520
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Переход от ФЕРп к ТЕР ОЗП=1,325 (Поз. 1-2))						9783	9783			520
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (перевод в текущие цены РСИ 4-2008 ОЗП=7,27)						71122	71122			520
Накладные расходы						46229				
Сметная прибыль						28449				
Итого по смете:										
Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)						23263				90
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50%						122537				430
Итого						145800				520
В том числе:										
ФОТ						71122				
Накладные расходы						46229				
Сметная прибыль						28449				
НДС 18%						26244				
ВСЕГО по смете						172044				520