

" ____ " _____ 20 г.

" ____ " _____ 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на устройство кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 623,175 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 94,363 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1365,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) НР (11410 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (2553 руб.): 65%*0,2 от ФОТ	18,4	181,64 179,67	1,97	3342	3306	36	17,41	320,34
2	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 (100 шт. мест) НР (23903 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (5348 руб.): 65%*0,2 от ФОТ	4,5	2991,08 1523,73	145,14 15,24	13460	6857	653 69	129,9	584,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1023 руб.): 120%*0,7 от ФОТ СП (158 руб.): 65%*0,2 от ФОТ</i>	0,4	8757,29 496,85	154,59 13,9	3503	199	62 6	40,83	16,33
4	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19240 руб.): 120%*0,7 от ФОТ СП (2978 руб.): 65%*0,2 от ФОТ</i>	18,4	7692,23 205,6	65,31 3,96	141537	3783	1202 73	16,51	303,78
5	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5568 руб.): 120%*0,7 от ФОТ СП (862 руб.): 65%*0,2 от ФОТ</i>	0,76	12962,53 1463,89	38,81 3,86	9852	1113	29 3	129,66	98,54
6	ТЕРр58-15-01	Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей (100 м труб) <i>НР (1190 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (266 руб.): 65%*0,2 от ФОТ</i>	0,5	710,62 690,98		355	345		60,4	30,2
7	СЦМ-101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг (т)	0,06	12302,73		738				
8	ТЕРр58-10-06	Воронки с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>НР (207 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (46 руб.): 65%*0,2 от ФОТ</i>	0,1	12125,11 599,5	7,97	1213	60	1	53,1	5,31
9	ТЕРр58-10-03	Колена с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) <i>НР (249 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (56 руб.): 65%*0,2 от ФОТ</i>	0,1	7837,04 721,43	7,97	784	72	1	63,9	6,39
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						174784	15735	1984 151		1365,44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Кровля: рулонная ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,26)						453056	93466	4623 897		1365,44
Накладные расходы						62790				
Сметная прибыль						12268				
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						129389				946,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровли						398725				418,65
Итого						528114				1365,44
В том числе:										
Материалы						354967				
Машины и механизмы						4623				
ФОТ						94363				
Накладные расходы						62790				
Сметная прибыль						12268				
НДС 18%						95061				
ВСЕГО по смете						623175				1365,44